



## NOTAS

1. - A TUBULAÇÃO NÃO FICARÁ SOLDADA À ESTRUTURA DO PREDIO.
2. - NAS INSTALAÇÕES APARENTES FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS LISAS.
3. - USAR LUVAS APROPRIADAS PARA EMENDA DOS TUBOS.
4. - REGISTROS E PEÇAS DO BARRILETE TERÃO SUPORTES INDEPENDENTES DA TUBULAÇÃO.
5. - AS BRAÇADEIRAS PERMITIRÃO O MOVIMENTO LONGITUDINAL DOS TUBOS.
6. - OBSERVAR AS ORIENTAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS DO MEMORIAL DESCRITIVO.

0,50

— POR PONTO DE FILTRO NESTA PAREDE

LEGENDA

0,50

**TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC.**

**REGISTRO DE GAVETA.**



ALTERAÇÕES		
02		
01		
00		EMISSÃO INICIAL
NÚMERO	DATA	RESPONS. TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO

		CAAU-02139-4 CAAU-18234-4 CAAU-80350-0	
		SUMAI Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura	
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			
CONDIÇÃO DE PLANEJAMENTO: PROJETO E OBRAS - ANIL, MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ANIL: ROSANA DE LEO RESPONSÁVEL TÉCNICO - ANIL: NELSON DAMASCENO CRESA 2007-0 E FAD: MARCIA PINHEIRO 2007-0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO		SALVADOR	
CAMPUS CANELA		14º ANDAR	
HIDRAULICA - PLANTA_BAIXA_10º_ANDAR		04	
HIDROSANITARIA		01/03	
DATA: MAR/2017		01/03	
LOCAL DE EMISSÃO:		LOCAL DE RECEBIMENTO:	
EXECUTIVO		COMPROVANTE	
PRISCILA PACHECO		PRISCILA PACHECO	